



Instituto Dominicano del Café

DIVISION DE INGENIERIA

ING-001-2020

Direccion Regional INDOCAFE SANTIAGO

Item	Partidas	Cantidad	Ud	P.U	Total	Sub. Total
1	PRELIMINAR					
1,1	Demonte de pisos laminados	1	PA			
1,2	Desmorte de muros divisorios en madera	1	PA			
2	TERMINACION DE SUPERFICIE					
2,1	Pintura	460,5856	M2			
3	PISOS					
3,1	Cerámica criolla tipo 05, PORCELANATO BRILLANTE	229,5282	M2			
4	INSTALACIONES ELECTRICAS					
4,1	Lámpara fluor. 2'x4', p/plafón, dif. Parabólico, sin tubos	12	UD			
4,2	TOMACORRIENTES	44	UD			
4,3	INTERRUPTORES	10	UD			
5	MAMPOSTERIA					
5,1	Muros diviciones en Sheetrock	84,8	M2			
5,2	Divisiones de oficinas en Cristal Templado o3/8", con perfiles de aluminio	229,85	PIE			
5,3	Vinil Autoadhesivo Frost	229,85	PIE			
6	PUERTAS					
6,1	Puertas Deslizantes cristal 3/8, templado	6	UD			
7	TECHO					
7,1	Plafon comercial 24"x24"x5/8" (CERAMAGUARD/ CERAMAGUARD FINE FISSURED Orilla cuadrada textura media)	157,35	M2			

8	INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, (SEGUN DISEÑO)				
8,1	Suministro de Aire acondicionado Split INVERTER 18 BTU	1 UD			
8,2	Suministro de Aire acondicionado Split INVERTER 12 BTU	3 UD			
8,3	Instalacion de Aires acondicionados (Local ubicado en un 7 piso)	4 UD			
	COCINA				
	Terminacion de cocina con meseta, gabinetes aereo y de piso, granito con fregadero de una boca y salida de agua para fregadero	1 PA			
	GASTOS INDIRECTOS				
	DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL	10%			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%			
	SEGURO Y FIANZA	2,5%			
	LIQUIDACION Y PRESIS.LABORALES. Ley 686	1%			
	CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus departamentos	0,1%			
	Transporte	2,0%			
	ITBIS (Sobre el 10% Norma 07-2007, Articulo 4- Parrafo 1)	18%			

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS

TOTAL GENERAL

Preparado:

Ing Felix Jr. Tavarez Disla
CODIA 24945
 Division de Ingenieria

C/ Francisto Prats Ramirez No. 251, Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo, Republica Dominicana
Telefonos. (809)-533-1984/ Website: www.indocafe.gob.do/ RNC: 424-00057-3